



П Р И К А З

№ 17/0

Б О Е Р Ы К

« 14 » 02 2019

О предельных затратах на капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы по видам работ на единицу измерения на 2019 год



В целях формирования программы капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, обеспечения контроля за целевым и эффективным расходованием средств бюджета Республики Татарстан, бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Нормативы предельных затрат на капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы по видам работ на единицу измерения на 2019 год (далее - Нормативы).

2. Рекомендовать:

Государственному автономному учреждению «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» при проведении экспертизы сметных расчетов на капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, руководствоваться Нормативами;

органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, проектным и подрядным организациям руководствоваться Нормативами.

3. Начальнику юридического отдела Э.Ю.Латыповой обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

4. Заведующей сектором взаимодействия со средствами массовой информации Г.С.Миннихановой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М.Фролова.

Министр



И.Э.Файзуллин

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно – коммунального хозяйства
Республики Татарстан
от 14.02. 2019 г. № 18/0

**Нормативы предельных затрат на капитальный ремонт
объектов социально-культурной сферы по видам работ
на единицу измерения на 2019 год**

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
	1.	Фасады		
	1.1	Ремонт фасадов		
1	1.1.1	Ремонт неоштукатуренного фасада (штукатурка цоколя, окраска)	кв. м	464
2	1.1.2	Ремонт неоштукатуренного фасада с ремонтom кирпичной кладки стен более 50% с последующей окраской	кв. м	1 430
3	1.1.3	Окраска неоштукатуренного фасада с облицовкой цоколя профнастилом	кв. м	466
4	1.1.4	Облицовка фасада сайдингом без утеплителя	кв. м	2 867
5	1.1.5	Облицовка фасада сайдингом с утеплением пенополистиролом	кв. м	2 793
6	1.1.6	Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами	кв. м	3 267
7	1.1.7	Облицовка фасада искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе без утепления	кв. м	2 826
8	1.1.8	Облицовка фасада керамогранитными плитами по металлическому каркасу без утепления	кв. м	3 110
9	1.1.9	Облицовка фасада керамогранитными плитами по металлическому каркасу с утеплением	кв. м	4 228
10	1.1.10	Ремонт оштукатуренного фасада (ремонт штукатурки цоколя (100%) и стен, окраска, усиление стен и т.д)	кв. м	884
11	1.1.11	Ремонт оштукатуренного фасада с утеплением плитами минераловатными «Фасад Баттс» ROCKWOOL и окраской по штукатурке	кв. м	4 427

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
12	1.1.12	Ремонт смешанного фасада (ремонт стен и штукатурки цоколя, окраска)	кв. м	509
13	1.1.13	Ремонт панельного фасада (ремонт швов, окраска цоколя и т.д.)	кв. м	1 252
14	1.1.14	Ремонт межпанельных швов по типу «Теплый шов»	пог. м	942
	1.2	Ремонт отмостки		
15	1.2.1	Отмостка бетонная с армированием и гидроизоляцией	кв. м	2 388
16	1.2.2	Отмостка бетонная с армированием и гидроизоляцией, устройством бортовых камней	кв. м	3 445
17	1.2.3	Отмостка асфальтобетонная	кв. м	1 428
18	1.2.4	Отмостка из тротуарной плитки с бортовыми камнями, с устройством основания	кв. м	2 975
19	1.2.5	Смена асфальтобетонной отмостки на бетонную	кв. м	6 357
	1.3	Ремонт цоколя		
20	1.3.1	Облицовка цоколя керамической фасадной плиткой	кв. м	2 999
21	1.3.2	Облицовка цоколя керамической фасадной плиткой с ремонтом штукатурки по сетке	кв. м	3 460
22	1.3.3	Обработка цоколя гидрофобизирующей жидкостью	кв. м	91
23	1.3.4	Облицовка цоколя профнастилом	кв. м	1 607
24	1.3.5	Облицовка цоколя керамогранитными плитами по металлическому каркасу, с устройством ветровлагозащитной пленки, утеплением минераловатными плитами, облицовкой проемов откосной планкой, с устройством водоотлива и т.д.	кв. м	6 284
	1.4	Ремонт стен		
25	1.4.1	Восстановление стен методом инъекции в один метр трещины при ширине раскрытия 10 мм	м	9 131
26	1.4.2	Установка вентиляционных решеток на продухи	шт.	1 572
27	1.4.3	Ремонт прямков (ремонт кладки, штукатурка, навес с покрытием)	кв. м	4 873
28	1.4.4	Устройство навеса над входом из профлиста	кв. м	1 482

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
29	1.4.5	Антивандальное покрытие фасада защитными средствами от граффити	кв. м	175
30	1.4.6	Капитальный ремонт кирпичных стен (демонтаж перемычек, плит, разборка стен, кирпичная кладка)	куб. м	21 760
31	1.4.7	Замена пожарной лестницы с окраской	т	107 175
32	1.4.8	Ремонт козырьков над пожарными выходами	кв. м	2 970
33	1.4.9	Подводка фундаментов бутовых под существующие деревянные стены	куб. м	9 029
	2.	Входные группы, окна, двери		
	2.1	Окна		
34	2.1.1	Замена оконного блока (пластиковый) с ремонтом и окраской откосов без утепления	кв. м	8 213
35	2.1.2	Замена оконного блока (пластиковый) с ремонтом и окраской, с утеплением откосов пенополистиролбетоном	кв. м	9 808
36	2.1.3	Замена оконного блока (пластиковый) с облицовкой откосов пластиковыми панелями без утепления	кв. м	8 902
37	2.1.4	Замена оконного блока (пластиковый) с облицовкой откосов пластиковыми панелями с утеплением	кв. м	9 366
38	2.1.5	Закладка оконных проемов кирпичем с утеплением пенополистиролбетоном	куб. м	8 264
39	2.1.6	Ремонт оконных откосов (штукатурка, утепление, окраска)	кв. м	1 269
40	2.1.7	Установка металлических решеток средней сложности (без рельефа и с рельефом) на окна	т	140 276
	2.2	Входные двери		
41	2.2.1	Замена деревянных входных дверей на металлические утепленные с ремонтом откосов	кв. м	12 376
42	2.2.2	Замена деревянных входных дверей на металлические противопожарные с ремонтом откосов	кв. м	12 788
43	2.2.3	Замена деревянных входных дверей на ПВХ с ремонтом откосов	кв. м	10 970
44	2.2.4	Замена деревянных входных дверей на алюминиевые с ремонтом откосов	кв. м	15 478
45	2.2.5	Заделка стен (кирпичная кладка) над входными дверями с последующей отделкой	кв. м	4 701

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
	2.3	Входные группы		
46	2.3.1	Ремонт входной группы (смена дверей, потолков, покрытия полов тамбура; смена покрытия козырька крыльца, смена покрытия полов, стен; устройство пандуса для инвалидов с ограждением из нержавеющей стали и т.д.)	кв. м	18 749
47	2.3.1.1	Устройство входной группы на ленточном фундаменте из бутового камня, с металлическим каркасом, стенами из витражей, дверью из ПВХ профиля, с кровлей из профнастила по деревянной обрешетке, с алюминиевым (реечным) потолком, полами из керамогранита	кв. м пола	15 527
48	2.3.1.2	Устройство входной группы с ленточными фундаментами, металлическим каркасом, стенами из витражей, дверью из ПВХ, с кровлей из профнастила по деревянной обрешетке, с алюминиевым (реечным) потолком, полами из керамогранита	кв. м пола	55 614
49	2.3.1.3	Устройство входной группы с фундаментом из железобетонных блоков, с кровлей из профнастила по деревянной обрешетке, с утеплением минераловатными плитами, металлическим каркасом, стенами из алюминиевых витражей, с подвесным потолком, полами из линолеума	кв. м пола	16 825
50	2.3.2	Устройство пандусов с ограждением из нержавеющей стали	кв. м	19 591
51	2.3.3	Замена металлических дверных блоков входной группы на металлические утепленные	кв. м	11 463
52	2.3.4	Замена металлических (алюминиевых) дверных блоков входной группы на алюминиевые теплые, из профиля «ТАТПРОФ»	кв. м	17 252
53	2.3.5	Замена металлических (алюминиевых) дверных блоков входной группы на алюминиевые холодные, из профиля «ТАТПРОФ»	кв. м	16 522

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
54	2.3.6	Покрытие крыльца входной группы фигурной тротуарной плиткой, толщиной 25 мм (с устройством бетонной подготовки и армированием)	кв. м	4 525
55	2.3.7	Устройство козырьков (металлический каркас и покрытие из поликарбоната)	кв. м	2 671
56	2.3.8	Устройство металлической лестницы запасного выхода	т	100 750
	3.	Ремонт крыш		
57	3.1	Кровля мягкая (наплавляемая) с устройством водостока, аэраторов, с разборкой и восстановлением кирпичного парапета - карниза, утеплением, пароизоляцией, армированной стяжкой, гидроизоляцией, сменой будки выхода на кровлю и т.д.	кв. м покрытия	5 877
58	3.2	Замена скатной кровли из листовой стали на профнастил окрашенный (ремонт стропильной системы, смена обрешетки, устройство слуховых окон, замена водосточной системы, ремонт вентканалов, зонтов, замена дверей выхода на кровлю, утепление чердачного перекрытия и т.д.)	кв. м покрытия	4 543
59	3.3	Замена шиферной кровли на профнастил - оцинкованный, окрашенный (ремонт стропильной системы, смена обрешетки, ремонт вентшахт, слуховых окон, замена лаза выхода, утепление чердачного перекрытия и т.д.)	кв. м покрытия	4 718
60	3.4	Замена деревянной будки выхода на кровлю на кирпичную со сменой конструкций	кв. м горизонтальной проекции	11 182
	3.5	Утепление чердачного перекрытия		
61	3.5.1	Утепление чердачного перекрытия плитами минераловатными	кв. м	2 071
62	3.5.2	Утепление чердачного перекрытия плитами ППЖ	кв. м	2 815
63	3.5.3	Утепление деревянного чердачного перекрытия плитами ППЖ (с устройством ходового настила и огнезащитой)	кв. м	3 398

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
64	3.5.4	Утепление деревянного чердачного перекрытия ГПЖ со стяжкой ЦСП	кв. м	2 929
65	3.5.5	Утепление чердачного перекрытия плитами пенополистирольными	кв. м	1 466
66	3.5.6	Утепление деревянного чердачного перекрытия плитами XPS 35 со стяжкой ЦСП	кв. м	2 686
67	3.5.7	Ремонт деревянных чердачных перекрытий (балки, подшивка, огнезащита)	кв. м	3 042
	3.6	Ремонт стропильной системы		
68	3.6.1	Полная смена стропильной системы, обрешетки и огнезащита	кв. м	1 392
69	3.6.2	Ремонт стропильной системы, обрешетки и огнезащита	кв. м	624
70	3.6.3	Усиление стропильной системы, ремонт обрешетки и огнезащита	кв. м	1 120
71	3.7	Водосточные трубы (оцинкованные)	м	1 289
	4.	Внутренние отделочные работы		
	4.1	Внутренние двери		
72	4.1.1	Замена деревянных дверей на шпонированные (дуб) с ремонтом откосов	кв. м	7 657
73	4.1.2	Замена деревянных дверей на деревянные "Эконом" с ремонтом откосов	кв. м	4 802
74	4.1.3	Замена деревянных дверей на деревянные с покрытием из ламината с ремонтом откосов	кв. м	5 584
75	4.1.4	Замена деревянных дверей на деревянные из массива сосны с ремонтом откосов	кв. м	4 891
76	4.1.5	Замена деревянных дверей на деревянные филенчатые из массива сосны, лакированные (FF Oksamanty 3P) с ремонтом откосов	кв. м	8 078
77	4.1.6	Замена деревянных дверей на двери из ПВХ профиля, с заполнением стеклопакетами	кв. м	7 658
78	4.1.7	Замена деревянных дверей на деревянные двери, облицованные МДФ	кв. м	7 597
	4.2	Внутренние стены		
79	4.2.1	Смена керамической плитки	кв. м	1 788

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
80	4.2.2	Смена керамической плитки с ремонтом кладки стен	кв. м	3 366
81	4.2.3	Смена керамической плитки с устройством перегородок из ГКЛ, устройством и заделкой проемов	кв. м	2 383
82	4.2.4	Окраска стен с оштукатуриванием и с ремонтом кладки стен	кв. м	2 247
83	4.2.5	Окраска стен с оштукатуриванием	кв. м	622
84	4.2.6	Простая окраска с оштукатуриванием стен в подсобных помещениях	кв. м	589
85	4.2.7	Обшивка стен ГКЛ с последующей отделкой (шпаклевание, окраска)	кв. м	1 080
86	4.2.8	Смена деревянных радиаторных решеток на ГКЛ с последующей отделкой	кв. м	785
87	4.2.9	Устройство коробов из ГКЛ с последующей отделкой	кв. м	1 365
88	4.2.10	Смена обоев на стеклообои, с ремонтом штукатурки стен и окраской обоев	кв. м	724
	4.3	Перегородки		
89	4.3.1	Замена остекленных перегородок на перегородки из ГКЛ с последующей отделкой	кв. м	1 638
90	4.3.2	Устройство сантехнических перегородок из ПВХ на алюминиевом каркасе	кв. м	6 431
91	4.3.3	Смена дощатых перегородок на гипсокартонные	кв. м	2 046
	4.4	Полы		
92	4.4.1	Замена полов на линолеум, с подготовкой основания (ремонт стяжки, наливной пол, покрытие и т.д)	кв. м	2 760
93	4.4.2	Замена полов на керамическую плитку, керамогранит с подготовкой основания (стяжка, гидроизоляция, покрытие и т.д)	кв. м	3 821
94	4.4.3	Замена полов на деревянные, с подготовкой основания (смена ДВП, окраска)	кв. м	2 177
95	4.4.4	Замена конструкций кирпичного подиума с армированием, без облицовки	куб. м	14 416

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
96	4.4.5	Замена конструкций монолитных с армированием (ступени и т.д), без облицовки	куб. м	36 252
97	4.4.6	Устройство деревянной сцены по кирпичным столбикам и лагам	кв. м	2 936
	4.5	Теплые полы		
98	4.5.1	Монтаж теплых полов (коллекторный узел Grosseto, трубопроводы полипропиленовые)	м трубопровода	533
99	4.5.2	Монтаж теплых полов с установкой насосов WILO (коллекторный узел ТЕСЕ, трубопроводы из сшитого полиэтилена)	м трубопровода	1 577
	4.6	Потолки		
100	4.6.1	Окраска потолков с предварительным ремонтом штукатурки	кв. м	881
101	4.6.2	Устройство потолков из пластиковых панелей	кв. м	916
102	4.6.3	Устройство потолков из ГКЛ с последующей отделкой	кв. м	1 683
103	4.6.4	Устройство потолков типа "Армстронг"	кв. м	1 034
104	4.6.5	Устройство потолков реечных алюминиевых	кв. м	1 529
	4.7	Прочие		
105	4.7.1	Устройство пристроенного кирпичного сан. узла для сельской местности (взамен старого) (фундаменты, стены, полы, потолки, кровля, проемы)	кв. м площади пола	53 351
	5.	Центральное отопление		
106	5.1	Установка узла учета тепла (элеваторного узла)	компл.	175 081
107	5.2	Установка балансировочного клапана диаметром 20 мм	1 клапан	3 442
108	5.3	Смена стальных трубопроводов отопления в подвале с утеплением	м	2 933
109	5.4	Смена стальных трубопроводов отопления на чердаке	м	1 281
110	5.5	Смена стальных трубопроводов отопления с чугунными радиаторами в помещениях	м	2 571
111	5.6	Замена теплоизоляции на трубопроводах	м	442
112	5.7	Замена стальных труб отопления	м	1 277

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
113	5.8	Замена чугунных радиаторов на чугунные	секция	944
114	5.9	Замена чугунных радиаторов на алюминиевые	секция	768
115	5.10	Замена стальных трубопроводов с чугунными радиаторами на трубопроводы из сшитого полиэтилена Sanext/Evon с биметаллическими радиаторами, терморегуляторами, регуляторами перепада давления «Danfoss» (с изоляцией труб в подвале)	м	4 213
116	5.11	Замена чугунных радиаторов на чугунные с терморегуляторами и нижними кранами «Danfoss»	секция	922
117	5.12	Установка насоса WILO для отопления, производительностью 25 м3/час, со стоимостью насоса	1 шт.	49 390
	6.	Канализация		
118	6.1	Смена трубопроводов чугунных на полиэтиленовые с заменой выпусков в подвале	м	2 196
119	6.2	Смена трубопроводов чугунных на полиэтиленовые в учебной части	м	1 978
120	6.3	Замена выпусков канализации из полиэтиленовых труб с восстановлением покрытия	м	7 824
121	6.4	Замена выпусков канализации из гофрированных, армированных полиэтиленовых труб с восстановлением покрытия	м	8 006
122	6.5	Ремонт внутреннего водостока из полиэтиленовых труб (с ремонтом стен, сменой водосточных воронок и т.д.)	м	2 537
123	6.6	Устройство выгребной ямы из железобетонных колец, диаметром 1,5 м, глубиной 1,8 м, в сухих грунтах, с прокладкой выпуска канализации из ПВХ труб	м	7 692
	6.7	Смена санитарно-технических приборов		
124	6.7.1	Смена мойки на одно отделение	1 прибор	2 575

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
125	6.7.2	Смена мойки на одно отделение (ванна моечная из нержавеющей стали)	1 прибор	13 518
126	6.7.3	Смена мойки на два отделения (хозяйственная ванна моечная со смесителем)	1 прибор	15 742
127	6.7.4	Смена ванн стальных эмалированных	1 прибор	6 958
128	6.7.5	Смена умывальника (на кронштейнах)	1 прибор	2 001
129	6.7.6	Смена умывальника (типа Тюльпан)	1 прибор	2 627
130	6.7.7	Смена умывальника импортного (Ресса на пьедестале Santeri)	1 прибор	2 850
131	6.7.8	Смена трапа	1 прибор	1 113
132	6.7.9	Смена унитаза с бачком (типа Компакт)	1 прибор	6 534
133	6.7.10	Смена унитаза с бачком (типа Компакт), с ножным педальным спуском бачка	1 прибор	9 789
134	6.7.11	Смена детского унитаза с бачком (типа Компакт)	1 прибор	5 226
135	6.7.12	Смена писсуара	1 прибор	1 926
136	6.7.13	Смена душевого поддона	1 прибор	3 038
137	6.7.14	Смена биде	1 прибор	4 612
138	6.7.15	Смена смывного бачка	1 прибор	1 524
139	6.7.16	Смена гибкой подводки	1 прибор	301
140	6.7.17	Смена сифона	1 прибор	545
141	6.7.18	Смена смесителя с душевой сеткой	1 прибор	2 280
142	6.7.19	Смена смесителя без душевой сетки	1 прибор	1 606
143	6.7.20	Установка поручней для инвалидов	1 компл.	6 058
	7.	Холодный водопровод		
144	7.1	Установка узла учета расхода холодной воды	компл.	54 379
145	7.2	Смена стального холодного трубопровода в подвале с утеплением	м	1 461
146	7.3	Смена стального холодного трубопровода в подвале на полипропиленовый (PN 20) с утеплением	м	1 543
147	7.4	Смена пожарного водопровода из стальных труб с установкой пожарных щитов	м	4 224
148	7.5	Смена стального холодного трубопровода в помещениях на полипропиленовый (PN 20)	м	1 013

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
149	7.6	Замена выпусков водопровода из чугунных труб на выпуски из стальных труб с восстановлением асф./бетонного покрытия	м	6 282
	8.	Горячий водопровод		
150	8.1	Смена стального трубопровода в подвале на армированный полипропилен PN 25 со сменой бойлера	м	1 606
151	8.2	Смена стального трубопровода в подвале на армированный полипропилен PN 25 без смены бойлера	м	1 478
152	8.3	Смена стального трубопровода в помещениях на армированный полипропилен PN 25	м	1 008
153	8.4	Смена бойлера	1 прибор	30 821
154	8.5	Смена полотенцесушителя (из нержавеющей стали)	1 прибор	2 444
155	8.6	Смена полотенцесушителя (хромированного)	1 прибор	2 135
156	8.7	Смена водоподогревателя	1 прибор	25 321
157	8.8	Монтаж и пуско-наладочные работы одноступенчатого пластинчатого водоподогревателя системы горячего водоснабжения с регулированием температуры теплоносителя системы ГВС, в индивидуальном тепловом пункте бюджетного учреждения, с обвязкой ИТП внутри учреждения, с подключением к существующим сетям ХВС, ГВС, ТС, с учетом мероприятий по сохранности оборудования ИТП	м3 объема здания	88
	9.	Электромонтажные работы		
158	9.1	Электромонтажные работы в подвале (с заменой ВРУ)	кв. м общей площади здания	89
159	9.2	Электромонтажные работы в помещениях (с заменой светильников и щитков)	кв. м общей площади здания	254
160	9.3	Замена линии электроосвещения чердака	кв. м общей площади здания	44
161	9.4	Замена линии электроосвещения фасада	кв. м общей площади здания	37
162	9.5	Устройство молниезащиты	кв. м общей площади здания	13

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
163	9.6	Замена автоматизированной системы дымоудаления и пожарной сигнализации (АППЗ)	кв. м общей площади здания	424
164	9.7	2-х этажный детский сад комбинированного вида на 150 мест, общей площадью 1697,4 м2 (с подвалом), со светодиодными светильниками (комплекс электромонтажных работ: замена силового кабеля, проводки, ВРУ, щитков, светильников, трансформаторов, заземление и т.д.)	кв. м общей площади здания	2 431
165	9.8	2-х этажный детский сад на 220 мест, общей площадью 4000 м2 (с подвалом), с люминесцентными светильниками (замена кабеля, ВРУ, счетчиков, светильников, заземление и т.д.)	кв. м общей площади здания	877
	10.	Вентиляция		
166	10.1	Ремонт боровов, вентшахт и вентканалов	кв. м общей площади здания	249
167	10.2	Установка воздухопроводов, вентиляторов, вентиляционных решеток в санитарных узлах	кв. м общей площади здания	18
	11.	Охранно-пожарная сигнализация		
168	11.1	Устройство охранно-пожарной сигнализации подростковых клубов	кв. м общей площади здания	382
169	11.2	Устройство охранно-пожарной сигнализации на базе станции объектовой РСПИ «Стрелец- Мониторинг»	кв. м общей площади здания	457
170	11.3	Монтаж пожарной сигнализации на базе прибора приемно-контрольного «Гранит-24»	кв. м общей площади здания	180
	12.	Наружные сети		
171	12.1	Подземная прокладка наружных кабельных сетей электроснабжения в полиэтиленовых трубах	м	1 032

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
172	12.2	Устройство наружного освещения с подземной прокладкой кабеля в полиэтиленовых трубах, установкой опор и светильников уличного освещения (с заземлением), ящиков управления, автоматических выключателей и счетчика электроэнергии	м	1 785
173	12.3	Прокладка трубопроводов наружного водоснабжения из полиэтиленовых труб	м	1 085
174	12.4	Прокладка трубопроводов наружной канализации из полиэтиленовых труб с устройством колодцев в сухих грунтах	м	3 224
175	12.5	Устройство выгребной ямы-септика из ж/б колец, диаметром 1,5 м, глубиной 2,7 м, с боковой обмазочной гидроизоляцией и с установкой люка	шт.	61 858
	13.	Ограждение		
176	13.1	Устройство ограждения из профнастила	кв. м	1 879
177	13.2	Устройство ограждения из профильной трубы	кв. м	1 769
178	13.3	Устройство ограждения из сетчатых панелей (плетенная сетка из оцинкованной проволоки), с установкой столбов из труб	кв. м	700
	14.	Система контроля управления доступом		
179	14.1	Монтаж системы контроля управления доступом	кв. м общей площади здания	54
	15.	Видеонаблюдение		
180	15.1	Монтаж системы видеонаблюдения	кв. м общей площади здания	273
	16.	Благоустройство игровых площадок		

№ п/п	№ по приказу	Наименование работ	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
181	16.1	Детсад на 220 мест. Обустройство игровых площадок (МАФ: «Городок» (скамейки, разделённые декоративными скамейками, «Качели однопролётные», «Песочница», «Качели двухпролётные на металлических стойках с гибкой подвеской», «Барабан (крутящаяся часть с площадками)», «Урна металлическая опрокидывающаяся»)	1 место	6 736
182	16.2	Устройство теневого навеса	шт.	416 266